

" _____ " _____ 2021г.

г.Екатеринбург, ул.Шефская, 61, п. 9

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок, высота подъема 19,6 м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗЛ-07-2020-ТЗ.409

Сметная стоимость _____ 2137303,52 руб.
 строительных работ _____ 107981,34 руб.
 монтажных работ _____ 290872,24 руб.
 прочих _____ 249933,76 руб.
 оборудования _____ 1132298,93 руб.
 Средства на оплату труда _____ 24298,35 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2153,59 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв.2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (37,9 руб.): 80% от ФОТ (47,38 руб.) СП (28,43 руб.): 60% от ФОТ (47,38 руб.)	шт	1	48,8	47,38			48,8	47,38		
2	ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (395,85 руб.): 80% от ФОТ (494,81 руб.) СП (296,89 руб.): 60% от ФОТ (494,81 руб.)	шт	1	797,43	458,59	325,08	36,22	797,43	458,59	325,08	36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (29,25 руб.): 80% от ФОТ (36,56 руб.) СП (21,94 руб.): 60% от ФОТ (36,56 руб.)	шт	1	37,66	36,56			37,66	36,56		
4	ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (235,64 руб.): 80% от ФОТ (294,55 руб.) СП (176,73 руб.): 60% от ФОТ (294,55 руб.)	шт	1	303,39	294,55			303,39	294,55		
5	ФЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (520,69 руб.): 80% от ФОТ (650,86 руб.) СП (390,52 руб.): 60% от ФОТ (650,86 руб.)	кабина	1	670,39	650,86			670,39	650,86		
6	ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (45,9 руб.): 80% от ФОТ (57,38 руб.) СП (34,43 руб.): 60% от ФОТ (57,38 руб.)	шт	1	59,1	57,38			59,1	57,38		
7	ФЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (126,34 руб.): 80% от ФОТ (157,93 руб.) СП (94,76 руб.): 60% от ФОТ (157,93 руб.)	шт	1	162,67	157,93			162,67	157,93		
8	ФЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (521,51 руб.): 80% от ФОТ (651,89 руб.) СП (391,13 руб.): 60% от ФОТ (651,89 руб.)	шт	1	671,45	651,89			671,45	651,89		
9	ФЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-26,07 руб.): 80% от ФОТ (-32,59 руб.) СП (-19,55 руб.): 60% от ФОТ (-32,59 руб.)	этаж	-1	33,57	32,59			-33,57	-32,59		
10	ФЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (402,5 руб.): 80% от ФОТ (503,12 руб.) СП (301,87 руб.): 60% от ФОТ (503,12 руб.)	шт	8	64,78	62,89			518,24	503,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1849,09 руб.): 80% от ФОТ (2311,36 руб.) СП (1386,82 руб.): 60% от ФОТ (2311,36 руб.)	шт	8	306,91	288,92	9,32		2455,28	2311,36	74,56	
12	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (606,26 руб.): 80% от ФОТ (757,83 руб.) СП (454,7 руб.): 60% от ФОТ (757,83 руб.)	шт	3	260,19	252,61			780,57	757,83		
13	ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (124,93 руб.): 80% от ФОТ (156,16 руб.) СП (93,7 руб.): 60% от ФОТ (156,16 руб.)	шт	1	160,84	156,16			160,84	156,16		
14	ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (65,98 руб.): 80% от ФОТ (82,47 руб.) СП (49,48 руб.): 60% от ФОТ (82,47 руб.)	шт	1	84,94	82,47			84,94	82,47		
15	ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (89,98 руб.): 80% от ФОТ (112,47 руб.) СП (67,48 руб.): 60% от ФОТ (112,47 руб.)	шт	1	115,84	112,47			115,84	112,47		
16	ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,53 руб.): 80% от ФОТ (70,66 руб.) СП (42,4 руб.): 60% от ФОТ (70,66 руб.)	шт	1	72,78	70,66			72,78	70,66		
17	ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (166,89 руб.): 80% от ФОТ (208,61 руб.) СП (125,17 руб.): 60% от ФОТ (208,61 руб.)	шт	1	214,87	208,61			214,87	208,61		
18	ФЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (188,75 руб.): 80% от ФОТ (235,94 руб.) СП (141,56 руб.): 60% от ФОТ (235,94 руб.)	шт	1	243,02	235,94			243,02	235,94		
19	ФЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (702,33 руб.): 80% от ФОТ (877,91 руб.) СП (526,75 руб.): 60% от ФОТ (877,91 руб.)	м	24,4	37,06	35,98			904,26	877,91		
20	ФЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (326,77 руб.): 80% от ФОТ (408,46 руб.) СП (245,08 руб.): 60% от ФОТ (408,46 руб.)	м	24,4	17,24	16,74			420,66	408,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена поста "Ревизия" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,25 руб.): 80% от ФОТ (70,31 руб.) СП (42,19 руб.): 60% от ФОТ (70,31 руб.)	пост	1	72,42	70,31			72,42	70,31		
22	ФЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (73,86 руб.): 80% от ФОТ (92,32 руб.) СП (55,39 руб.): 60% от ФОТ (92,32 руб.)	шт	2	47,54	46,16			95,08	92,32		
23	ФЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (73,73 руб.): 80% от ФОТ (92,16 руб.) СП (55,3 руб.): 60% от ФОТ (92,16 руб.)	шт	9	10,55	10,24			94,95	92,16		
24	ФЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр до середины шахты	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (261,82 руб.): 80% от ФОТ (327,27 руб.) СП (196,36 руб.): 60% от ФОТ (327,27 руб.)	кабель	3	112,36	109,09			337,08	327,27		
25	ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Балансировка системы "кабина-противовес" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (115,04 руб.): 80% от ФОТ (143,8 руб.) СП (86,28 руб.): 60% от ФОТ (143,8 руб.)	система	1	148,11	143,8			148,11	143,8		
26	ФЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр монтаж	Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗГМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (102,81 руб.): 80% от ФОТ (128,51 руб.) СП (77,11 руб.): 60% от ФОТ (128,51 руб.)	шт	1	132,37	128,51			132,37	128,51		
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Электропроводка машинного помещения												
27	ФЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,83 руб.): 85% от ФОТ (8,03 руб.) СП (5,22 руб.): 65% от ФОТ (8,03 руб.)	100 м труб	0,015	544,34	532,03	8,97	3,11	8,17	7,98	0,13	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% от ФОТ (2,19 руб.) СП (1,42 руб.): 65% от ФОТ (2,19 руб.)	100 м	0,015	251,29	143,63	19,92	2,77	3,77	2,15	0,3	0,04
29	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,86 руб.): 95% от ФОТ (0,9 руб.) СП (0,59 руб.): 65% от ФОТ (0,9 руб.)	100 м	0,015	87,25	59,13	5,43	0,76	1,31	0,89	0,08	0,01
30	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,25 руб.): 95% от ФОТ (1,32 руб.) СП (0,86 руб.): 65% от ФОТ (1,32 руб.)	100 м	0,03	69,76	42,21	10,86	1,51	2,09	1,27	0,33	0,05
31	ФЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,83 руб.): 85% от ФОТ (8,03 руб.) СП (5,22 руб.): 65% от ФОТ (8,03 руб.)	100 м труб	0,015	544,34	532,03	8,97	3,11	8,17	7,98	0,13	0,05
32	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ЛУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% от ФОТ (2,19 руб.) СП (1,42 руб.): 65% от ФОТ (2,19 руб.)	100 м	0,015	251,29	143,63	19,92	2,77	3,77	2,15	0,3	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,86 руб.): 95% от ФОТ (0,9 руб.) СП (0,59 руб.): 65% от ФОТ (0,9 руб.)	100 м	0,015	87,25	59,13	5,43	0,76	1,31	0,89	0,08	0,01
34	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,25 руб.): 95% от ФОТ (1,32 руб.) СП (0,86 руб.): 65% от ФОТ (1,32 руб.)	100 м	0,03	69,76	42,21	10,86	1,51	2,09	1,27	0,33	0,05
35	ФЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (27,29 руб.): 85% от ФОТ (32,11 руб.) СП (20,87 руб.): 65% от ФОТ (32,11 руб.)	100 м труб	0,06	544,34	532,03	8,97	3,11	32,66	31,92	0,54	0,19
36	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (8,35 руб.): 95% от ФОТ (8,79 руб.) СП (5,71 руб.): 65% от ФОТ (8,79 руб.)	100 м	0,06	251,29	143,63	19,92	2,77	15,08	8,62	1,2	0,17
37	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Лебедка и ОС ПУВПГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,81 руб.): 95% от ФОТ (1,91 руб.) СП (1,24 руб.): 65% от ФОТ (1,91 руб.)	100 м	0,045	55,29	42,21	1,81	0,26	2,49	1,9	0,08	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ВУ ПВЗ 5х4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,73 руб.): 95% от ФОТ (0,77 руб.) СП (0,5 руб.): 65% от ФОТ (0,77 руб.)	100 м	0,015	68,77	50,67	3,62	0,5	1,03	0,76	0,05	0,01
39	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр лебедка ПВЗ 4х4, ос ПУВПГ 5*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,74 руб.): 95% от ФОТ (0,78 руб.) СП (0,51 руб.): 65% от ФОТ (0,78 руб.)	100 м	0,045	27,32	17,2	1,81	0,26	1,23	0,77	0,08	0,01
40	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (15,14 руб.): 95% от ФОТ (15,94 руб.) СП (10,36 руб.): 65% от ФОТ (15,94 руб.)	100 м	0,1	718,3	155,1	54,28	4,27	71,83	15,51	5,43	0,43
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
41	ФЕРм08-05-044-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: горизонтальных выработках или под люками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (10,13 руб.): 95% от ФОТ (10,66 руб.) СП (6,93 руб.): 65% от ФОТ (10,66 руб.)	100 м	0,07	1159,28	143,34	64,23	9,05	81,15	10,03	4,5	0,63
42	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	м	7	3,24				22,68			
43	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,41 руб.): 95% от ФОТ (3,59 руб.) СП (2,33 руб.): 65% от ФОТ (3,59 руб.)	100 м	0,07	68,77	50,67	3,62	0,5	4,81	3,55	0,25	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,007	7601,28				53,21			
45	ФЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (12,91 руб.): 95% от ФОТ (13,59 руб.) СП (8,83 руб.): 65% от ФОТ (13,59 руб.)	100 шт	0,02	1106,93	676,94	18,11	2,51	22,14	13,54	0,36	0,05
46	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-65-L00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	2	225,85				451,7			
47	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5,97 руб.): 95% от ФОТ (6,28 руб.) СП (4,08 руб.): 65% от ФОТ (6,28 руб.)	100 шт	0,02	424,07	313,47	4,77	0,64	8,48	6,27	0,1	0,01
48	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	10 шт	2	68				136			
49	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,27 руб.): 95% от ФОТ (3,44 руб.) СП (2,24 руб.): 65% от ФОТ (3,44 руб.)	100 шт	0,01	454,03	342,84	4,77	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01
50	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	100 шт	0,01	899				8,99			
51	ФССЦ-20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	2	8,31				16,62			
Электропроводка шахты												
52	ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (74,79 руб.): 95% от ФОТ (78,73 руб.) СП (51,17 руб.): 65% от ФОТ (78,73 руб.)	100 м	0,494	718,3	155,1	54,28	4,27	354,84	76,62	26,81	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (15,68 руб.): 85% от ФОТ (18,45 руб.) СП (11,99 руб.): 65% от ФОТ (18,45 руб.)	100 м	0,245	75,5	75,19	0,31	0,14	18,5	18,42	0,08	0,03
54	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр стояк ПУВПГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (82,09 руб.): 95% от ФОТ (86,41 руб.) СП (56,17 руб.): 65% от ФОТ (86,41 руб.)	100 м	0,735	193,15	115,06	35,61	2,51	141,97	84,57	26,17	1,84
55	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр отводы на ДШ и КНВ и прямок	Демонтаж кабеля <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (16,33 руб.): 85% от ФОТ (19,21 руб.) СП (12,49 руб.): 65% от ФОТ (19,21 руб.)	100 м	0,255	75,5	75,19	0,31	0,14	19,25	19,17	0,08	0,04
56	ФЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ПУВПГ 4*0,5 на ДШ и 3*0,5 (КНВыз, табло)	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (37,89 руб.): 95% от ФОТ (39,88 руб.) СП (25,92 руб.): 65% от ФОТ (39,88 руб.)	100 м	0,255	249,01	151,9	32,6	4,52	63,5	38,73	8,31	1,15
Освещение шахты												
57	ФЕРм08-02-403-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (29,43 руб.): 95% от ФОТ (30,98 руб.) СП (20,14 руб.): 65% от ФОТ (30,98 руб.)	100 м	0,245	162,78	125,96	3,62	0,5	39,88	30,86	0,89	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,0245	7601,28				186,23			
59	ФЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (580,93 руб.): 95% от ФОТ (611,51 руб.) СП (397,48 руб.): 65% от ФОТ (611,51 руб.)	100 шт	0,9	1106,93	676,94	18,11	2,51	996,24	609,25	16,3	2,26
60	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-СМ-65-L00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	9	225,85				2032,65			
Раздел 3. Строительные работы												
61	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,44 руб.): 128% от ФОТ (2,69 руб.) СП (2,23 руб.): 83% от ФОТ (2,69 руб.)	10 шт	0,1	32,88	26,94			3,29	2,69		
62	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	т	0,00437	8160,13				35,66			
63	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж констр. дверей и люка МГП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (36,05 руб.): 90% от ФОТ (40,06 руб.) СП (34,05 руб.): 85% от ФОТ (40,06 руб.)	т	0,08	570,52	490,22	80,3	10,56	45,64	39,22	6,42	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр монтаж констр.дверей и люка МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (38,64 руб.): 90% от ФОТ (42,93 руб.) СП (36,49 руб.): 85% от ФОТ (42,93 руб.)	т	0,06	851,59	700,31	114,72	15,09	51,1	42,02	6,88	0,91
65	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (12,88 руб.): 90% от ФОТ (14,31 руб.) СП (12,16 руб.): 85% от ФОТ (14,31 руб.)	т	0,02	851,59	700,31	114,72	15,09	17,03	14,01	2,29	0,3
66	Прайс-лист стр.	Люк противопожарный EI60 МАТ=10200/1,29,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт.	1	892,81 10200/1,29,74 *1,02*1,003				892,81			
67	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=12000,00*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	1	1050,37 12000,00*1,02* 1,003/1,29,74				1050,37			
68	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр потолок	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (14,92 руб.): 79% от ФОТ (18,89 руб.) СП (9,45 руб.): 50% от ФОТ (18,89 руб.)	100 м2	0,089775	229,85	209,09	3,13	1,35	20,63	18,77	0,28	0,12
69	ФЕРр61-4-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр потолок	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (61,98 руб.): 79% от ФОТ (78,46 руб.) СП (39,23 руб.): 50% от ФОТ (78,46 руб.)	100 м2	0,038475	3249,37	2029,64	22,51	9,72	125,02	78,09	0,87	0,37
70	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (18,76 руб.): 105% от ФОТ (17,87 руб.) СП (9,83 руб.): 55% от ФОТ (17,87 руб.)	100 м2	0,12825	192,05	138,14	6,22	1,18	24,63	17,72	0,8	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (44,3 руб.): 123% от ФОТ (36,02 руб.) СП (27,02 руб.): 75% от ФОТ (36,02 руб.)	100 м2	0,12015	334,81	282,66	43,61	17,15	40,23	33,96	5,24	2,06
72	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,26 руб.): 105% от ФОТ (20,25 руб.) СП (11,14 руб.): 55% от ФОТ (20,25 руб.)	100 м2	0,12015	244,17	167,81	3,6	0,72	29,34	20,16	0,43	0,09
73	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (46,78 руб.): 79% от ФОТ (59,22 руб.) СП (29,61 руб.): 50% от ФОТ (59,22 руб.)	100 м2	0,2814	229,85	209,09	3,13	1,35	64,68	58,84	0,88	0,38
74	ФЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (172,28 руб.): 79% от ФОТ (218,07 руб.) СП (109,04 руб.): 50% от ФОТ (218,07 руб.)	100 м2	0,1206	2943,87	1799,2	20,94	9,05	355,03	216,98	2,53	1,09
75	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (52,7 руб.): 105% от ФОТ (50,19 руб.) СП (27,6 руб.): 55% от ФОТ (50,19 руб.)	100 м2	0,402	172,71	123,79	5,57	1,07	69,43	49,76	2,24	0,43
76	ФЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр демонт.балка, заземление и м/к шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,15 руб.): 105% от ФОТ (3,95 руб.) СП (2,17 руб.): 55% от ФОТ (3,95 руб.)	100 м2	0,04	205,13	98,35	2,28	0,49	8,21	3,93	0,09	0,02
77	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (41,06 руб.): 110% от ФОТ (37,33 руб.) СП (26,13 руб.): 70% от ФОТ (37,33 руб.)	100 шт	0,08	1180,22	466,62	713,6		94,42	37,33	57,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,76 руб.): 110% от ФОТ (19,78 руб.) СП (13,85 руб.): 70% от ФОТ (19,78 руб.)	м3	0,27	220,58	73,27	147,31		59,56	19,78	39,78	
79	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (9,84 руб.): 123% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.): 75% от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,02669	334,81	282,66	43,61	17,15	8,94	7,54	1,16	0,46
80	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (42,08 руб.): 90% от ФОТ (46,75 руб.) СП (39,74 руб.): 85% от ФОТ (46,75 руб.)	т	0,11648	592,21	397,5	112,75	3,82	68,98	46,3	13,13	0,45
81	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр портальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,07 руб.): 90% от ФОТ (6,74 руб.) СП (5,73 руб.): 85% от ФОТ (6,74 руб.)	т	0,0168	592,21	397,5	112,75	3,82	9,95	6,68	1,89	0,06
82	Прайс-лист стр.	Обрамления ДШ пасс.лифта ПЗ=5620*1,02*1,003/1,2/9,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	8	491,92 5620*1,02*1,00 3/1,2/9,74				3935,36			
83	Прайс-лист стр.	Портальная пластина пасс. лифта ПЗ=720*1,02*1,003/1,2/9,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	8	63,02 720*1,02*1,003 /1,2/9,74				504,16			
84	ФЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (71,23 руб.): 110% от ФОТ (64,75 руб.) СП (45,33 руб.): 70% от ФОТ (64,75 руб.)	100 отверстий	1,37	47,26	47,26			64,75	64,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ФЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗГМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-26,97 руб.): 110% от ФОТ (-24,52 руб.) СП (-17,16 руб.): 70% от ФОТ (-24,52 руб.)	100 отверстий	-1,37	17,9	17,9			-24,52	-24,52		
86	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (11,26 руб.): 110% от ФОТ (10,24 руб.) СП (7,17 руб.): 70% от ФОТ (10,24 руб.)	100 отверстий	0,24	42,65	42,65			10,24	10,24		
87	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗГМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-4,07 руб.): 110% от ФОТ (-3,7 руб.) СП (-2,59 руб.): 70% от ФОТ (-3,7 руб.)	100 отверстий	-0,24	15,4	15,4			-3,7	-3,7		
88	ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 615,19 = 12 715,19 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (117,21 руб.): 105% от ФОТ (111,63 руб.) СП (72,56 руб.): 65% от ФОТ (111,63 руб.)	т	0,04347	2615,19	2560,54	51,19	7,32	113,68	111,31	2,23	0,32
89	Цена поставщика	Анкер распорный М12х100 ПЗ=65,1/1,20/9,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	шт.	161	5,7 65,1/1,20/9,74* 1,02*1,003				917,7			
90	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Кронштейны ДШ и напр.	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (67,64 руб.): 90% от ФОТ (75,15 руб.) СП (63,88 руб.): 85% от ФОТ (75,15 руб.)	т	0,112	1157,89	667,55	252,16	3,35	129,68	74,77	28,24	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ФЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (39,72 руб.): 86% от ФОТ (46,19 руб.) СП (32,33 руб.): 70% от ФОТ (46,19 руб.)	100 м	0,376	137,58	121,92	5,26	0,93	51,73	45,84	1,98	0,35
92	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (192,16 руб.): 80% от ФОТ (240,2 руб.) СП (120,1 руб.): 50% от ФОТ (240,2 руб.)	100 м2	1,4805	162,24	162,24			240,2	240,2		
93	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1 т груза	0,4076	42,98		42,98		17,52		17,52	
94	ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1 т груза	0,4076	14,03				5,72			

Раздел 4. Пусконаладочные работы

95	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4514,35 руб.): 65% от ФОТ (6945,15 руб.) СП (2778,06 руб.): 40% от ФОТ (6945,15 руб.)	лифт	1	6945,15	6945,15			6945,15	6945,15		
96	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-177,16 руб.): 65% от ФОТ (-272,56 руб.) СП (-109,02 руб.): 40% от ФОТ (-272,56 руб.)	остановка	-2	136,28	136,28			-272,56	-272,56		
97	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кв ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2245,54 руб.): 65% от ФОТ (3454,68 руб.) СП (1381,87 руб.): 40% от ФОТ (3454,68 руб.)	шт	1	3454,68	3454,68			3454,68	3454,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ФЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ЧП привода дверей кабины	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (545,08 руб.): 65% от ФОТ (838,59 руб.) СП (335,44 руб.): 40% от ФОТ (838,59 руб.)	шт	1	838,59	838,59			838,59	838,59		
Раздел 5. Диспетчеризация												
99	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж грозозащиты) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,24 руб.): 80% от ФОТ (1,55 руб.) СП (0,93 руб.): 60% от ФОТ (1,55 руб.)	шт	1	1,55	1,55			1,55	1,55		
100	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж грозозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,13 руб.): 80% от ФОТ (5,16 руб.) СП (3,1 руб.): 60% от ФОТ (5,16 руб.)	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16		
101	ФЕРмр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) <i>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (26,38 руб.): 80% от ФОТ (32,98 руб.) СП (19,79 руб.): 60% от ФОТ (32,98 руб.)	шт	1	32,98	32,98			32,98	32,98		
102	ФЕРмр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (87,94 руб.): 80% от ФОТ (109,92 руб.) СП (65,95 руб.): 60% от ФОТ (109,92 руб.)	шт	1	113,22	109,92			113,22	109,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5 руб.): 92% от ФОТ (5,44 руб.) СП (3,54 руб.): 65% от ФОТ (5,44 руб.)	шт	1	5,44	5,44			5,44	5,44		
104	ФЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (16,69 руб.): 92% от ФОТ (18,14 руб.) СП (11,79 руб.): 65% от ФОТ (18,14 руб.)	шт	1	18,14	18,14			18,14	18,14		
105	ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,46 руб.): 80% от ФОТ (8,08 руб.) СП (4,85 руб.): 60% от ФОТ (8,08 руб.)	шт	1	9,96	8,08			9,96	8,08		
106	ФЕРм10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,61 руб.): 80% от ФОТ (8,26 руб.) СП (4,96 руб.): 60% от ФОТ (8,26 руб.)	100 м	0,05	736,83	157,81	66,59	7,44	36,84	7,89	3,33	0,37
107	ФССЦ-21.2.02.05-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,005	480				2,4			
108	ФЕРм10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (341,09 руб.): 80% от ФОТ (426,36 руб.) СП (255,82 руб.): 60% от ФОТ (426,36 руб.)	компл	1	434,89	426,36			434,89	426,36		
Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (430,6 руб.): 65% от ФОТ (662,46 руб.) СП (264,98 руб.): 40% от ФОТ (662,46 руб.)	лифт	1	682,33	662,46			682,33	662,46		
110	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (257,4 руб.): 65% от ФОТ (396 руб.) СП (158,4 руб.): 40% от ФОТ (396 руб.)	остановка	6	67,98	66			407,88	396		
111	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (305,92 руб.): 65% от ФОТ (470,65 руб.) СП (188,26 руб.): 40% от ФОТ (470,65 руб.)	лифт	1	484,77	470,65			484,77	470,65		

Раздел 7. Оборудование в текущих ценах

112	Прайс-лист стр. О	Стоимость лифта пасс. г/п 400кг на 8 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ=(1293000*1,012*1,03)/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	комплект	1	232534,76 (1293000*1,01 2*1,03)/1,2/4,8 3				232534,76			
113	Мониторинг цен О	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	1608,7 7400,00*1,05/4,83				1608,7			
114	Мониторинг цен О	Переговорный комплект кабины ПЗ=550*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	119,57 550*1,05/4,83				119,57			
115	Мониторинг цен О	ПУ крыши кабины ПЗ=770*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	167,39 770*1,05/4,83				167,39			

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									271057,41	24243,57	687,9	54,78
Накладные расходы									17833,84			
Сметная прибыль									12149,78			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									107981,34			
Итого Монтажные работы									290872,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Оборудование									1132298,93			
Итого Прочие затраты									249933,76			
Итого									1781086,27			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5287,93			
Машины и механизмы									687,9			
ФОТ									24298,35			
Оборудование									234430,42			
Накладные расходы									17833,84			
Сметная прибыль									12149,78			
НДС 20%									356217,25			
ВСЕГО по смете									2137303,52			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)